

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

สรุปกรประมัตถการโครงการปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)									
ลำดับ	รายการ	จัดบรรจุ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	รวม
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ลำดับที่ 1 งานถมดิน (จัดเตรียมวัสดุถมดิน)								
1.	ถมดินชั้นที่ 1 (ถมดินชั้นที่ 1)								
1.1	ผนังเดิม คงไว้ทำความสะอาดซ่อมแซม คืบสภาพ (205 sq.m.)	100	ตร.ม.	-	-	200	20,000	20,000	
1.2	ผนังเดิม รื้อออก (78.75sq.m.)	78.75	ตร.ม.	-	-	150	11,813	11,813	
1.3	พื้นเดิม รื้อออก (420 sq.m.)	420	ตร.ม.	-	-	150	63,000	63,000	
1.4	ฝ้าเพดานเดิม รื้อออก (280 sq.m.)	280.00	ตร.ม.	-	-	150	42,000	42,000	
1.5	ประตูของเดิม ไม่ปรับปรุงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด และซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามเดิม (17 ชุด)	17.00	ชุด	-	-	1,000	17,000	17,000	
1.6	ซ่อมช่องเก็บของ บริเวณขอบผนัง คืบสภาพเดิม	59.00	เมตร			1,500	88,500	88,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2	ลักษณะการปรับปรุง	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ค่าเผื่อ	รวม	รวม
2.1	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (130 sq.m.)	130	ตร.ม.	250	32,500	120	15,600	48,100
2.2	ผนังก่ออิฐ หนา 10 cm. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (90 sq.m.)	90	ตร.ม.	250	22,500	120	10,800	33,300

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.3	ผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าโลหะ (ของเดิม)หนา 10 cm ซ่อมแซมคืนสภาพ ส่วนที่เสียให้กลับมาใช้งานได้SKIM COATบาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ภายใน สีขาวควันบุรี (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (140 sq.m.)	140	ตร.ม.	250	35,000	120	16,800	51,800	
2.4	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนา รวม 100 มม.(ของใหม่)SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ภายใน สีขาวควันบุรี (3978) ของเบเยอร์ หรือเทียบเท่า (10.75 sq.m.)	10.75	ตร.ม.	650	6,988	350	3,763	10,750	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.5	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนา รวม 100 มม.(ของใหม่)กรูไม้้อัดยางเกรด A (มอก.)หนา 10 มม. กรูทับด้วยลามิเนตลายผิวเงา สีโทนเหลือง(ระบุ ภายหลัง) เกรด A หนา 0.8 มม. เว้นร่องตามแบบ โครงเคร่า ไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า 1"x 2"ทาน้ำยากันปลวก (21 sq.m.)	21	ตร.ม.	1,000	21,000	500	10,500	31,500
2.6	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนา รวม 100 มม. (ของใหม่) กรูไม้้อัดยางเกรด A (มอก.)หนา 10 มม. ทำสีฟัน ปิดทับด้วยกระจกลามิเนต 4+4 มม. (67.5 ตร.ม.)	67.5	ตร.ม.	1,100	74,250	600	40,500	114,750

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.7	ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก.@0.60 ม. กรู 1 ด้าน (ของใหม่)SKIM COAT บาง 2 มม.ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายใน สีขาวคว้านบุหรี (3978)ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (30 sq.m.)	30	ตร.ม.	650	19,500	350	10,500	30,000
3	งานปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้นที่ 6							
3.1	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นพื้นไม้ลามิเนต (Grey Oak) ขนาดความหนา 193 x 1205 x 12 มม ดีเส้นแนวเปลี่ยนวัสดุด้วยคิ้ว อลูมิเนียมสีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว (242 sq.m.)	242	ตร.ม.	650	157,300	300	72,600	229,900

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.2	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นพื้นไม้ลามิเนต (Nude Oak) ขนาดความหนา 193x1205x12 มม ดีเส้นแนวเปลี่ยนวัสดุ ด้วยคิ้ว อลูมิเนียมสีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว (125 sq.m.)	125	ตร.ม.	650	81,250	300	37,500	118,750
3.3	พื้นเดิมรั้วออก แต่งผิว เทปูนทรายปรับระดับ ฉาบผิวหน้า เรียบ ขัดมัน (9 sq.m.)	9	ตร.ม.	300	2,700	200	1,800	4,500
3.4	พื้นเดิม (พื้นยก Double Floor) ทำความสะอาดและ ซ่อมแซมส่วน ที่เสียหาย (20 sq.m.)	20	ตร.ม.	500	10,000	200	4,000	14,000
3.5	พื้นเดิม (กระเบื้อง) ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่ เสียหาย (90.50 sq.m.)	90.5	ตร.ม.	500	45,250	300	27,150	72,400

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4	งานเพดานไฟฟอสโฟเรสเซนต์							
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 2400 x 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (125 sq.m.)	125	ตร.ม.	450	56,250	200	25,000	81,250
4.2	ฝ้าเพดานโครงโครงเหล็กชุบสังกะสี T-BAR ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด (มอก.)ขนาด 600 x 600 x 9 มม. (10 sq.m.)	10	ตร.ม.	450	4,500	200	2,000	6,500

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดลดเสียงสะท้อน (EchoBloc) ทหนา 12 มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ด้าน หลังฝ้าติดตั้งวัสดุซับเสียง ZOUNDBLOCK หรือเทียบเท่า ขนาด 0.60x1.20 ม. ทหนา 50 มม. (128 sq.m.)	128	ตร.ม.	650	83,200	200	25,600	108,800
4.4	ฝ้าเพดานตกแต่ง ยิปซัมบอร์ด ยกขอบ (ตามแบบ) ซ่อนไฟ เส้น LED Strips IP 65 (RGB) (7.5 sq.m.)	7.5	ตร.ม.	1,200	9,000	500	3,750	12,750
4.5	ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้กลับมาใช้งาน ได้ -ห้องประชุม (150 sq.m.) -ห้องน้ำ (50 sq.m.) -ห้อง SERVICE (20 sq.m.)	220	ตร.ม.	100	22,000	50	11,000	33,000

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4.6	ไฟซ่อนผนัง LED Strips IP 65 (RGB) (จำนวน 30 เมตร)	30	ม.	300	9,000	150	4,500	13,500	
4.7	โคม Down Light ชนิดฝังฝ้า ใช้หลอด LED. PAR 75 w. (จำนวน 64 ชุด)	64	ชุด	850	54,400	600	38,400	92,800	
5	งานปลั๊กไฟ อินเทอร์เน็ต และไฟฉุกเฉิน ชั้น 16								
5.1	ป๊อป-อัพ กล่องปลั๊กไฟเหล็กแบบฝัง ขนาด 26.5x13x12 ซม. ทำสีพ่น 1.ป๊อป-อัพเต้ารับ (2 ชุด)	12	ชุด	680	8,160	600	7,200	15,360	
5.2	โคมไฟฟ้าสำหรับทางออก ประตูหนีไฟ LED ตัวหนังสือ สีเขียวบนพลาสติกใสติดลอยบนเพดานหรือบนผนังสูงจาก พื้น 2.50 ม. (1 จุด)	1	ชุด	2,500	2,500	600	600	3,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

5.3	ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้งสูงจากพื้น Finishing ที่ระดับ 30 ซม. (14 ชุด)	14	ชุด	450	6,300	300	4,200	10,500	
5.4	ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้งสูงจากพื้น Finishing ที่ระดับ 110 ซม. (1ชุด)	1	ชุด	450	450	300	300	750	
5.5	โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน SELF CONTAINED EMERGENCY BATTERY LIGHTING UNIT,12VDC SEALED LEAD 25 AH. WITH AUTOMATICCHARGER,AMMETER TEST SWITCH AND READYINDICATING LIGHTING หลอด LED ASJUSTABLE HEAD LAMPSCOMPLETED WITH SUITABLE STEEL MOUNTED SHELF, OR SEPERATEBATTERY AND LAMPS TO BE SURFACE MOUNTED TO WALL (2 จุด)	1	ชุด	4,500	4,500	1,200	1,200	5,700	
5.6	Lan Cable Switch Hub (8 จุด)	8	ชุด	850	6,800	600	4,800	11,600	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิตล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

	2. กลุ่มงานที่ 2								
	2.1งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	งานอาคารหลัง ผัง 4Gและติดตั้งเครื่องวัดกระแส								
1.1	ป้ายไฟ สัญลักษณ์ องค์กรขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 85 ซม.	1	ชุด	8,500	8,500	3,000	3,000	11,500	
1.2	เหล็กตัดรูป รังผึ้ง เคลือบสีขาวตามแบบ	8	ชุด	2,500	20,000	1,500	12,000	32,000	
1.3	ติดตั้งเคอร์ตามแบบ สีเหลือง	2	ชุด	3,000	6,000	1,000	2,000	8,000	
	รวม (1.1-1.3)								
2	งานเช่าเครื่องจักรอุปกรณ์และค่าเช่า								
2.1	เคาน์เตอร์ **ให้ผู้รับจ้างทำแบบเสนอก่อนดำเนินการ	1	ชุด	85,000	85,000	-	-	85,000	(ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบภายหลัง)
2.2	เก้าอี้	2	ชุด	2,500	5,000	-	-	5,000	
	รวม (2.1-2.2)								
3	งานปลูก ชั้นที่ 6								

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.1	สติ๊กเกอร์บอก zone (สีขาว ตัวอักษรสูง 30cm)	5	จุด	500	2,500	100	500	3,000	
3.2	ป้ายชื่อห้อง (สแตนเลสผิวบรอนซ์ ขนาด 0.25x0.25 m หนา 5mm. สูงจากพื้น 1.50m) ใช้ laser ยิงลายเส้น ข้อความ	4	จุด	2,500	10,000	500	2,000	12,000	
3.3	สติ๊กเกอร์สีดำ บอกทิศทาง (ลูกศร ยาว 1.20m ขนาดอักษร กำกับชื่อโซน สูง 10cm ต่อตัวอักษร)	2	จุด	500	1,000	100	200	1,200	
3. กลุ่มงานที่ 3									
3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ									
1	ค่าเช่าลิฟท์ส่งของ	2	เดือน	120,000	240,000		-	240,000	
2	ค่าเช่าสถานที่เก็บครุภัณฑ์ ขนาด 100 ตรม.	6	เดือน	50,000	300,000		-	300,000	
	-เก้าอี้ ขนาด	84	ตัว						
	-โต๊ะขนาด	33	ตัว						

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

	-ตู้	23	ตัว					
	-ชั้นเหล็กถนบกประสงค	7	ตัว					
	-เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ถอดประกอบ	1	ชุด					
	-ถังดักไขมัน	3	ตัว					
	-โต๊ะประกอบอาหาร	5	ตัว					
	-ตู้ลอย	4	ตัว					
	-เคาน์เตอร์ 1 ตัว	1	ตัว					
3	ค่าขนย้าย ถอดประกอบ ครุภัณฑ์	2	เที่ยว	20,000	40,000		-	40,000
	รวม (1-2)							

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	ลักษณะงาน (รายละเอียด)	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม
1.1	ผนังเดิม คงไว้ทำความสะอาดซ่อมแซม คืบสภาพ (205 sq.m.)	205	ตร.ม.	-	200	41,000	41,000
1.2	ผนังเดิม รั้วออก (110 sq.m.)	110	ตร.ม.	-	150	16,500	16,500
1.3	พื้นเดิม รั้วออก (440 sq.m.)	440	ตร.ม.	-	150	66,000	66,000
1.4	ฝ้าเพดานเดิม รั้วออก (440 sq.m.)	525.25	ตร.ม.	-	150	78,788	78,788
1.5	ประตูของเดิม ไม่ปรับปรุงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ ชำรุดและซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามเดิม (13 ชุด)	13.00	ชุด	-	1,000	13,000	13,000

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

1.6	หน้าต่างของเดิม ไม่ปรับปรุงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดและซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามเดิม (3 ชุด)	3.00	ชุด	-	500	1,500	1,500	
1.7	ซ่อมช่องเก็บของ บริเวณขอบผนัง คั้นสภาพเดิม	60.00	เมตร	-	1,500	90,000	90,000	
2.1	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม)แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่ แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี (3978)ของเบเยอร์ หรือเทียบเท่า (130 sq.m.)	130	ตร.ม.	250	32,500	120	15,600	48,100

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.2	ผนังก่ออิฐ หนา 10 cm. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าวSKIM COATบาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978)ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (90 sq.m.)	90	ตร.ม.	250	22,500	120	10,800	33,300
2.3	ผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าโลหะ (ของเดิม)หนา 10 cm ซ่อมแซมคืนสภาพ ส่วนที่เสียให้กลับมาใช้งานได้ ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978)ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (105 sq.m.)	105	ตร.ม.	250	26,250	120	12,600	38,850
2.4	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม.(ของใหม่)SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายใน สีขาวควัน บุหรี่ (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (65 sq.m.)	65	ตร.ม.	650	42,250	350	22,750	65,000

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.5	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก.@ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม.(ของใหม่)กรูไม้อัดยางเกรด A(มอก.)หนา 10 มม. กรูทับด้วยลามิเนตลายผิวเงา สีโทนฟ้า(ระบุภายหลัง)เกรด A หนา 0.8 มม. เว้นร่องตามแบบ โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งขนาดไม่น้อยกว่า 1"x 2"ทาน้ำยากันปลวก (10 sq.m.)	10	ตร.ม.	1000	10,000	500	5,000	15,000	
2.6	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 1 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) ทาสีโทนนํ้าตาล (ระบุภายหลัง) ตามแบบ ซ่อนไฟ เส้น LED Strips IP 65 (RGB (6.30 ตร.ม.)	6.3	ตร.ม.	11000	69,300	600	3,780	73,080	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

2.7	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.โครงเคร่าโลหะขนาด 74x34x0.52มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. ภายในบรรจุวัสดุกันเสียง Zoundblock (ของใหม่) SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิคแท้ 100% ภายในสีขาว ควีนบุทรี (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า (21.25 sq.m.)	21.25	ตร.ม.	1300	27,625	350	7,438	35,063
3.1	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นพื้นไม้ลามิเนต (Grey Oak) ขนาดความหนา 193 x 1205 x 12 มม. ตีเส้นแนวเปลี่ยนวัสดุด้วยคิ้วอลูมิเนียมสีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว (242 sq.m.)	242	ตร.ม.	650	157,300	300	72,600	229,900

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

3.2	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นพื้นไม้ลามิเนต (Nude Oak) ขนาดความหนา 193 x 1205 x 12 มม. ตีเส้นแนวเปลี่ยนวัสดุด้วยคิ้วอลูมิเนียมสีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว (125 sq.m.)	125	ตร.ม.	650	81,250	300	37,500	118,750	
3.3	พื้นเดิมรั้วออก แต่งผิว เทปูนทรายปรับระดับ ฉาบผิวหน้าเรียบ ชัดมัน (7 sq.m.)	7	ตร.ม.	300	2,100	200	1,400	3,500	
3.4	พื้นเดิม (กระเบื้อง) ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย(50 sq.m.)	50	ตร.ม.	500	25,000	300	15,000	40,000	
รวม (3.2-3.4)									
4	งานเพดาน/ฝ้าฟอสโฟเรสเซนต์								
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 2400 x 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี (270 sq.m.)	270	ตร.ม.	450	121,500	200	54,000	175,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4.2	ฝ้าเพดานโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR ติดตั้ง แผ่นยิปซัมบอร์ด (มอก.)ขนาด 600 x 600 x 9 มม. (7 sq.m.)	7	ตร.ม.	450	3,150	200	1,400	4,550
4.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดลดเสียงสะท้อน (EchoBloc) หนา 12 มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ โครง เคร่าเหล็กชุบสังกะสี ด้านหลังฝ้าติดตั้งวัสดุซับเสียง ZOUNDBLOCK หรือเทียบเท่า ขนาด0.60x1.20 ม. หนา 50 มม. (150 sq.m.)	150	ตร.ม.	650	97,500	200	30,000	127,500
4.4	ฝ้าเพดานตกแต่ง ยิปซัมบอร์ด ยกขอบ (ตามแบบ) ซ่อนไฟ เส้น LED Strips IP 65 (RGB) (7.5 sq.m.)	7.5	ตร.ม.	1200	9,000	500	3,750	12,750
4.5	ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้กลับมา ใช้งานได้ -ห้องน้ำ (50 sq.m.)	50	ตร.ม.	100	5,000	50	2,500	7,500

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4.6	ไฟซ่อนผนัง LED Strips IP 65 (RGB) (จำนวน 40 เมตร)	40	ม.	300	12,000	150	6,000	18,000	
4.7	โคม Down Light ชนิดฝังฝ้า ใช้หลอด LED. PAR 75 w. (จำนวน 120 ชุด)	120	ชุด	850	102,000	600	72,000	174,000	
5	งานปลั๊กไฟ อุปกรณ์ และ ไฟอกเงิน 4/17								
5.1	บ๊อบ-อัพ กล่องปลั๊กไฟเหล็กแบบฝัง ขนาด 26.5x13x12 ซม. ทำสีพ่นบ๊อบ-อัพดำรับ (32 ชุด)	32	ชุด	680	21,760	600	19,200	40,960	
5.2	โคมไฟฟ้าสำหรับทางออก ประตูหนีไฟ LED ตัวหนังสือ สีเขียวบนพลาสติกใสติดลอยบนเพดานหรือบนผนัง สูงจาก พื้น 2.50 ม. (1 จุด)	1	ชุด	2500	2,500	600	600	3,100	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

5.3	ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้ง สูงจาก พื้น Finishing ที่ระดับ 30 ซม. (39 ชุด)	39	ชุด	450	17,550	300	11,700	29,250	
5.4	ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้ง สูงจาก พื้น Finishing ที่ระดับ 110 ซม. (5 ชุด)	5	ชุด	450	2,250	300	1,500	3,750	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

5.5	โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน SELF CONTAINED EMERGENCY BATTERY LIGHTING UNIT,12VDC SEALED LEAD 25 AH. WITH AUTOMATICCHARGER,AMMETER TEST SWITCH AND READYINDICATING LIGHTING หลอด LED ASJUSTABLE HEAD LAMPSCOMPLETED WITH SUITABLE STEEL MOUNTED SHELF, OR SEPERATEBATTERY AND LAMPS TO BE SURFACE MOUNTED TO WALL (2 จุด)	1	ชุด	4500	4,500	1,200	1,200	5,700	
5.6	Lan Cable Switch Hub (5 จุด)	25	ชุด	850	21,250	600	15,000	36,250	
5.7	เราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Lan Cable CAT 6 IN EMT 1/2" (3 จุด)	12	ชุด	2500	30,000	1,200	14,400	44,400	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

6 งานระบบปรับอากาศ / กล้องวงจรปิด ชั้น 17									
6.1	กล้อง CCTV	1	ชุด	6500	6,500	800	800	7,300	(ผู้รับจ้างเสนอ รูปแบบภายหลัง)
6.2	ช่องลมจ่ายแอร์ ขนาด 30x30 ซม.	50	จุด	2500	125,000	600	30,000	155,000	
7 งานท่อน้ำ / งานปลั๊กไฟ ชั้น 17									
7.1	อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก	8	ชุด	2500	20,000	800	6,400	26,400	
7.2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4	ชุด	2500	8,000	800	3,200	11,200	
7.3	โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8	ชุด	6800	16,000	1,000	8,000	24,000	
8 งานระบบเสียง ระบบสื่อสารภายใน ชั้น 17									
8.1	งานระบบเสียง ระบบสื่อสารภายใน ชั้น 17	1	ชุด			150,000	150,000	150,000	(ผู้รับจ้างเสนอ รูปแบบภายหลัง)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

9. งานประตูประตูปัจจุบันที่ 17									
9.1	ประตู D1b	2	ชุด	5,500	11,000	1,000	2,000	13,000	
9.2	ประตู D2b	1	ชุด	14,500	14,500	1,500	1,500	16,000	
9.3	ประตู D3b	1	ชุด	28,000	28,000	2,000	2,000	30,000	
9.4	ประตู D4b	1	ชุด	15,500	15,500	1,500	1,500	17,000	
9.5	ประตู D5b	1	ชุด	13,500	13,500	1,500	1,500	15,000	
9.6	หน้าต่าง W1	1	ชุด	12,000	12,000	1,500	1,500	13,500	
2. กลุ่มงานที่ 2									
2.1งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ									
1. งานฉลบทึกรูปทรง 46 งานที่ 17									
1.1	ป้ายไฟ สัญลักษณ์ องค์กรขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 85	1	ชุด	8,500	8,500	3,000	3,000	11,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

4.1	สติ๊กเกอร์บอก zone (สีขาวย ตัวอักษรสูง 30cm)	3	จุด	500	1,500	100	300	1,800	
4.2	ป้ายชื่อห้อง (สแตนเลสผิวบรอนซ์ ขนาด 0.25x0.25 m หน้า 5mm. สูงจากพื้น 1.50m) ใช้ laser ยิงลายเส้นข้อความ	9	จุด	2500	22,500	500	4,500	27,000	
4.3	สติ๊กเกอร์สีดำ บอกทิศทาง (ลูกศร ยาว 1.20m ขนาดอักษรกำกับชื่อโซน สูง 10cm ต่อตัวอักษร)	7	จุด	500	3,500	100	700	4,200	
3. กลุ่มงานที่ 3									
3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ									
1	ค่าเช่าลิฟท์ส่งของ	2	เดือน	120,000	240,000		-	240,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

ส่วนที่ 1: สิ่งปลูกสร้าง (เลือกวิธีประมูล)									
ลำดับ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	รวม	รวม	รวม	
1.1	งานทำความสะอาด	1	เหมา	-	20,000	20,000	20,000		
1.2	งานขนย้ายอุปกรณ์	1		-	30,000	30,000	30,000		
1.3	รื้อถอนผนัง เพื่อเปิดพื้นที่ พร้อมขนทิ้ง	129.00	ตรม.	-	150	19,350	19,350		
	รวม (1.1-1.3)						69,350		
2.1	ซ่อมค้ำสภาพ ห้องเครื่อง	1.00		10000	10,000	3,000	3,000	13,000	
2.2	ซ่อมค้ำสภาพห้องน้ำ	6.00		10000	60,000	5,000	30,000	90,000	
2.3	ซ่อมค้ำสภาพ ห้องเก็บของ	2.00		3000	6,000	1,000	2,000	8,000	
	รวม (2.1-2.3)							111,000	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม

สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

งานปรับปรุง									
3.1	ผนังโครงคร่ากรูยิปซัมบอร์ด	24.00	ตรม.	850	20,400	120	2,880	23,280	
	รวม (3.1)							23,280	
งานระบบไฟฟ้า									
4.1	งานเดินท่อ รอยสาย	52.00	จุด	500	26,000	200	10,400	36,400	
4.2	โคมตะแกรงฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 ขนาด 30 x 120 ซม.	26.00	ชุด	1450	37,700	450	11,700	49,400	
4.3	ปลั๊กไฟคู่มาตรฐาน ติดตั้งสูง 30 ซม.จากพื้น	20.00		850	17,000	350	7,000	24,000	
4.4	ปลั๊กไฟคู่มาตรฐาน ติดพื้น	6.00		850	5,100	350	2,100	7,200	
	รวม (4.1-4.3)							117,000	
งานระบบอื่น ๆ									
5.1	ระบบสายสาย Fiber Optic	1.00		15000	15,000		-	15,000	
5.2	ระบบอินเทอร์เน็ต จัดเตรียมจุดกระจายสัญญาณ 3 จุด สำหรับพื้นที่ทำงาน A ,พื้นที่ทำงาน B และ ห้องผู้บริหาร	3.00		2000	6,000	500	1,500	7,500	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ : ตกแต่งและปรับปรุงสำนักงานศูนย์คุณธรรม


สถานที่ก่อสร้าง : 69 /16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบ : ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์คุณธรรม


คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

	รวม (5.1-5.2)							22,500	
	3. กลุ่มงานที่ 3								
	3.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
1	ค่าเช่าลิฟท์ส่งของ	1	เดือน	120,000	120,000		-	120,000	
	รวม (1)							120,000	




(นางสาววารารัตน์ เอี่ยมวิจารณ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายปิยนทร เขตสมุทร)

กรรมการ




(นางสาวสุชุมาล มลิวัลย์)

กรรมการ



(นางสาวรัตน์ทิญญาภรณ์ ร่มเย็น)

กรรมการและเลขานุการ



(นายศักดิ์นทร จันทรภักดี)

กรรมการ