

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประเภท งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

เจ้าของอาคาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,694,725	1.3054	3,517,694	
	เงินโอนไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,517,694	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			3,517,600	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์)


.....กรรมการ
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)


.....กรรมการ
(นายปิยนตร เขตสมุทร)


.....กรรมการ
(นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิน)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัตน์ดิฏาภรณ์ ร่มเย็น)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ประเภท งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

เจ้าของอาคาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07 , ID4-01 ถึง ID4-23


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ) จำนวน 2 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
1	งานระบบกล้อวงจรปิด ชั้น 21	13,000.00	910.00	13,910.00	
2	งานระบบเสียง/ภาพ ระบบสื่อสารภายใน	270,000.00	18,900.00	288,900.00	
สรุป	รวมค่าครุภัณฑ์เป็นเงินทั้งสิ้น			302,810.00	
	คิดเป็นเงิน	(สามแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)		302,800.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์)

 กรรมการ
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)

 กรรมการ
(นายปิยนตร เขตสมุทร)

 กรรมการ
(นางสาวทองรินทร์ ยิ้มปิ่น)

 กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัตน์ดิษฐาภรณ์ ร่มเย็น)

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	หน้าต่างของเดิม ไม่ปรับปรุงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดและซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามเดิม	17.00	ชุด	-	-	1,500.00	25,500.00	25,500.00	
1.8	หน้าต่างของเดิม รื้อถอน	106.99	ตร.ม.	-	-	150.00	16,049.00	16,049.00	
	รวมงานผนังชั้นที่ 21 ก่อนการปรับปรุง							197,009.00	
2	งานผนังปรับปรุงใหม่ ชั้นที่ 21								
2.1	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	33.80	ตร.ม.	200.00	6,760.00	120.00	4,056.00	10,816.00	
2.2	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีเหลือง (087-6) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	26.00	ตร.ม.	200.00	5,200.00	120.00	3,120.00	8,320.00	
2.3	ผนังก่ออิฐ หนา 10 cm. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	118.30	ตร.ม.	200.00	23,660.00	120.00	14,196.00	37,856.00	
2.4	ผนังยิปซัมบอร์ด โครงคร่าโลหะ (ของเดิม) หนา 10 cm. ซ่อมแซม สีนสภาพส่วนที่เสียหายกลับมาให้ใช้งานได้ SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	26.00	ตร.ม.	600.00	15,600.00	350.00	9,100.00	24,700.00	
2.5	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	185.90	ตร.ม.	900.00	167,310.00	500.00	92,950.00	260,260.00	
2.6	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรูทับด้วยลามิเนตลายไม้เกรด A หนา 0.8 มม. สลับ Pattern เว้นร่องตามแบบ	41.60	ตร.ม.	900.00	37,440.00	600.00	24,960.00	62,400.00	

2567 18/6



นงนิตย์ วัฒนา



ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 3/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก.@ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรูไม้อัดยางเกรด A (มอก.) หนา 10 มม. กรูทับด้วยลามิเนตลายผิวเงา สีโทนเหลือง (ระบุภายหลัง) เกรด A หนา 0.8 มม. เว้นร่องตามแบบ โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1"x 2" ทาน้ำยากันปลวก	-	ตร.ม.	650.00	-	350.00	-	-	
2.8	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรูไม้อัดยางเกรด A (มอก.) หนา 10 มม. ทำสีพื้น ปิดทับด้วยกระจกลามิเนต 4x4 มม.	46.80	ตร.ม.	600.00	28,080.00	350.00	16,380.00	44,460.00	
2.9	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 1 ด้าน (ของใหม่) SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% ภายในขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเยอร์หรือเทียบเท่า	46.80	ตร.ม.	600.00	28,080.00	350.00	16,380.00	44,460.00	
2.10	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก.@ 0.60 ม. กรู 1 ด้าน (ของใหม่) กรูทับด้วยลามิเนตลายไม้เกรด A หนา 0.8 มม. สลับ Pattern เว้นร่องตามแบบ	-	ตร.ม.	650.00	-	350.00	-	-	
2.11	กระดานกระจกไวท์บอร์ด ชนิดคิดแม่เหล็ก	40.80	ตร.ม.	1,100.00	44,880.00	150.00	6,120.00	51,000.00	
รวมงานผนังปรับปรุงใหม่ ชั้นที่ 21								544,272.00	
3	งานปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้นที่ 21								
3.1	พื้นเดิม รื้อออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้ (Grey Oak) ติดเส้นเปลี่ยนแนววัสดุด้วยคิ้ว อลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	129.00	ตร.ม.	400.00	51,600.00	150.00	19,350.00	70,950.00	
3.2	พื้นเดิม รื้อออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นใหม่เป็นกระเบื้องยาง (Nude Oak) ติดเส้นเปลี่ยนแนววัสดุด้วยคิ้วอลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	78.00	ตร.ม.	400.00	31,200.00	150.00	11,700.00	42,900.00	
3.3	พื้นเดิมรื้อออก แต่งผิว เทปูนทรายปรับระดับ ฉาบผิวหน้าเรียบ ขัดมัน	41.00	ตร.ม.	300.00	12,300.00	200.00	8,200.00	20,500.00	

Dear Sirs



ทอริส อิม



ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	พื้นเดิม รื้อออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นใหม่เป็นกระเบื้องยาง (Genesis Oak) ติดเส้นเปลี่ยนแนววัสดุด้วยคิ้ว อลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	150.00	15,000.00	55,000.00	
3.5	พื้นเดิม (กระเบื้อง) ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	56.00	ตร.ม.	150.00	8,400.00	100.00	5,600.00	14,000.00	
รวมงานปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้นที่ 21								203,350.00	
4	งานพาดาน/ไฟฟ้าส่องสว่างชั้น 21								
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 2400 x 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	230.00	ตร.ม.	400.00	92,000.00	200.00	46,000.00	138,000.00	
4.2	ฝ้าเพดานโครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด(มอก.) ขนาด 600 x 600 x 9 มม.	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	200.00	3,000.00	9,000.00	
4.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดลดเสียงสะท้อน (EchoBloc) หนา 12 มม. ชนิดขอบลาด รอยต่อฉาบเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี ด้าน หลังฝ้าติดตั้งวัสดุซับเสียง ZOUNDBLOCK หรือเทียบเท่า ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 50 มม.	100.00	ตร.ม.	600.00	60,000.00	200.00	20,000.00	80,000.00	
4.4	ฝ้าเพดานตกแต่ง ยิปซัมบอร์ด ยกขอบ (ตามแบบ) ซ่อนไฟ เส้น LED Strips IP 65 (RGB)	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	2,000.00	12,000.00	51,000.00	
4.5	ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้	56.00	ตร.ม.	100.00	5,600.00	50.00	2,800.00	8,400.00	
4.6	โคม Down Light ชนิดฝังฝ้า ใช้หลอด LED.PAR 75 w.	63.00	ชุด	850.00	53,550.00	600.00	37,800.00	91,350.00	
4.7	โคมไฟฟ้า UP LIGHT หลอด LED PAR ขนาด 75 w. รูปแบบ เลือกภายหลัง	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	3,600.00	
4.8	10 sq.mm. IEC01	2.00	ม้วน	2,900.00	5,800.00	500.00	1,000.00	6,800.00	
4.9	6 sq.mm.IEC01	5.00	ม้วน	2,100.00	10,500.00	500.00	2,500.00	13,000.00	
4.10	4 sq.mm.IEC01	10.00	ม้วน	1,950.00	19,500.00	500.00	5,000.00	24,500.00	
4.11	2.5 sq.mm.IEC01	20.00	ม้วน	1,350.00	27,000.00	500.00	10,000.00	37,000.00	
4.12	1" DIA. PVC	20.00	ท่อน	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
4.13	3/4" DIA. PVC	20.00	ท่อน	36.00	720.00	11.00	220.00	940.00	
4.14	1/2" DIA. PVC	50.00	ท่อน	25.00	1,250.00	8.00	400.00	1,650.00	
4.15	Accessories & support	1.00	เหมา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
4.16	ค่างานทดสอบระบบ	1.00	เหมา	12,172.00	12,172.00	3,652.00	3,652.00	15,824.00	
รวมงานพาดาน/ไฟฟ้าส่องสว่างชั้น 21								502,364.00	

Das / 18/06/25

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานปลั๊กไฟ อินเทอร์เน็ต และไฟฉุกเฉิน ชั้น 21								
5.1	ป๊อป-อัพ กล่องปลั๊กไฟเหล็กแบบฝัง ขนาด 26.5x13x12 ซม. ทำสีพื้น	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	600.00	4,800.00	14,400.00	
5.2	โคมไฟสำหรับทางออก ประดู่หนีไฟ LED ตัวหนังสือ สีเขียวบนพลาสติกใสติดลงบนเพดานหรือบนผนังสูงจากพื้น 2.50 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
5.3	ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้งสูงจาก พื้น Finishing ที่ ระดับ 30 ซม.	33.00	ชุด	450.00	14,850.00	300.00	9,900.00	24,750.00	
5.4	โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน SELF CONTAINED EMERGENCY BATTERY LIGHTING UNIT,12VDC SEALED LEAD 25 AH. WITH AUTOMATICCHARGER,AMMETER TEST SWITCH AND READYINDICATING LIGHTING หลอด LED ASJUSTABLE HEAD LAMPSCOMPLETED WITH SUITABLE STEEL MOUNTED SHELF, OR SEPERATEBATTERY AND LAMPS TO BE SURFACE MOUNTED TO WALL	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,200.00	2,400.00	11,400.00	
5.5	Lan Cable Switch Hub	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	600.00	1,800.00	4,350.00	
5.6	เร้าเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Lan Cable CAT 6 IN EMT 1/2"	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	1,200.00	3,600.00	11,100.00	
5.7	ค่างานทดสอบระบบ	1.00	พม่า	4,600.00	4,600.00	1,380.00	1,380.00	5,980.00	
	รวมงานปลั๊กไฟ อินเทอร์เน็ต และไฟฉุกเฉิน ชั้น 21							75,080.00	
6	งานระบบปรับอากาศ / กล้องวงจรปิด ชั้น 21								
6.1	กล้อง CCTV	2.00	ชุด	-	-	800.00	1,600.00	1,600.00	
6.2	ช่องลมจ่ายแอร์ ขนาด 30x30 ซม.	36.00	ชุด	2,500.00	90,000.00	600.00	21,600.00	111,600.00	
6.3	งานเดินช่องลม (ใช้ของเดิม)	36.00	ชุด	-	-	2,500.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ / กล้องวงจรปิด ชั้น 21							203,200.00	
7	งานห้องน้ำ / งานสุขภัณฑ์ ชั้น 21								
7.1	อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	800.00	6,400.00	26,400.00	
7.2	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	800.00	3,200.00	13,200.00	
7.3	โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8.00	ชุด	6,800.00	54,400.00	1,000.00	8,000.00	62,400.00	

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07 , ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
	รวมงานห้องน้ำ / งานสุขภัณฑ์ ชั้น 21							102,000.00	
8	งานป้าย ชั้นที่ 21								
	8.1 สติ๊กเกอร์บอกรอบ zone (สีขาว ตัวอักษรสูง 30cm)	2.00	จุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	8.2 ป้ายชื่อห้อง (สแตนเลสผิวบรอนซ์ ขนาด 0.25x0.25 m หนา 5mm. สูงจากพื้น 1.50m) ใช้ laser ยิงลายเส้นข้อความ	2.00	จุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	8.3 สติ๊กเกอร์สีดำ บอกรหัสทาง (ลูกศร ขาว 1.20m ขนาดอักษรกำกับชื่อ โชน สูง 10cm ต่อตัวอักษร)	2.00	จุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมงานป้าย ชั้นที่ 21							8,400.00	
9	งานประตู-หน้าต่าง								
	9.1 ประตู D1 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	9.2 ประตู D2 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
	9.3 ประตู D3 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	
	9.4 ประตู D4	6.00	ชุด	14,500.00	87,000.00	3,000.00	18,000.00	105,000.00	
	9.5 ประตู D5	1.00	ชุด	98,000.00	98,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	
	9.6 ประตู D6	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	4,000.00	4,000.00	89,000.00	
	9.7 ประตู D7	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	3,000.00	6,000.00	90,000.00	
	9.8 ประตู D8	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00	31,000.00	
	9.9 ประตู D9	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	4,000.00	4,000.00	79,000.00	
	9.10 ประตู D10	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	9.11 หน้าต่าง W- ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	1,000.00	16,000.00	48,000.00	

Dus / Soms

Janthaw

วราณี สห

Tom 2

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 7/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	9.12 ม่านปรับแสงแบบลิ้อเอท์	99.00	ชุด	600.00	59,400.00	350.00	34,650.00	94,050.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							707,050.00	
10	งานเฟอร์นิเจอร์-built-in								
	10.1 F-built-in1	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	
	10.2 F-built-in2	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	3,000.00	6,000.00	19,000.00	
	10.3 F-built-in3	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	10.4 F-built-in4	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	10.5 F-built-in5	7.00	ชุด	3,000.00	21,000.00		-	21,000.00	
	10.6 F-built-in6	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์-built-in							152,000.00	
11	รวมงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาววารารณ์ เอี่ยมวิจารณ์)


.....กรรมการ
(นายพรชัย ปุณณรัตน์กุล)


.....กรรมการ
(นายปิยนทร เขตสมุทร)


.....กรรมการ
(นางสาวทองรินทร์ ยิมปิน)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัตนติญาภรณ์ รมเย็น)