

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07 , ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.7	หน้าต่างของเดิม ไม่ปรับปรุงตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุดและซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้ใช้งานได้ตามเดิม	17.00	ชุด	-	-	1,500.00	25,500.00	25,500.00	
1.8	หน้าต่างของเดิม รื้อถอน	106.99	ตร.ม.	-	-	150.00	16,049.00	16,049.00	
	รวมงานผนังชั้นที่ 21 ก่อนการปรับปรุง							197,009.00	
2	งานผนังปรับปรุงใหม่ ชั้นที่ 21								
2.1	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาว ควันบุหรี่ (3978)ของเบเซอร์หรือ เทียบเท่า	33.80	ตร.ม.	200.00	6,760.00	120.00	4,056.00	10,816.00	
2.2	ผนังโครงสร้าง คสล. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีเหลือง (087-6) ของเบเซอร์หรือ เทียบเท่า	26.00	ตร.ม.	200.00	5,200.00	120.00	3,120.00	8,320.00	
2.3	ผนังก่ออิฐ หนา 10 cm. (ของเดิม) แต่งซ่อมผิวปูนฉาบที่แตกร้าว SKIM COAT บาง ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือ เทียบเท่า	118.30	ตร.ม.	200.00	23,660.00	120.00	14,196.00	37,856.00	
2.4	ผนังซีพซัมบอร์ด โครงเคร่าโลหะ (ของเดิม) หนา 10 cm. ซ่อมแซม สิ้นสภาพ ส่วนที่เสียหายกลับมาใช้งานได้ SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือเทียบเท่า	26.00	ตร.ม.	600.00	15,600.00	350.00	9,100.00	24,700.00	
2.5	ผนังซีพซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กว 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในสีขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบเซอร์หรือ เทียบเท่า	185.90	ตร.ม.	900.00	167,310.00	500.00	92,950.00	260,260.00	
2.6	ผนังซีพซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กว 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรุทับด้วยลามิเนตลายไม้ เกรด A หนา 0.8 มม. สลับ Pattern เว้นร่องตามแบบ	41.60	ตร.ม.	900.00	37,440.00	600.00	24,960.00	62,400.00	

Dev 18/6



ทศพร วัฒนา

1/5

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.7	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรูไม้อัดยางเกรด A (มอก.) หนา 10 มม. กรูทับด้วยลามิเนตลายผิวเงา สี โทนเหลือง (ระบุภายหลัง) เกรด A หนา 0.8 มม. เว้นร่องตามแบบ โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1"x 2" ทา น้ำยากันปลวก	-	ตร.ม.	650.00	-	350.00	-	-	
2.8	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 2 ด้าน ความหนารวม 100 มม. (ของใหม่) กรูไม้อัดยางเกรด A (มอก.) หนา 10 มม. ทำสีพื้น ปิดทับด้วยกระจกลามิเนต 4x4 มม.	46.80	ตร.ม.	600.00	28,080.00	350.00	16,380.00	44,460.00	
2.9	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 1 ด้าน (ของใหม่) SKIM COAT บาง 2 มม. ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ภายในขาวควันบุหรี่ (3978) ของเบอร์หรือเทียบเท่า	46.80	ตร.ม.	600.00	28,080.00	350.00	16,380.00	44,460.00	
2.10	ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. โครงเคร่าโลหะ ขนาด 74x34x0.52 มม. มอก. @ 0.60 ม. กรู 1 ด้าน (ของใหม่) กรูทับด้วยลามิเนตลายไม้เกรด A หนา 0.8 มม. สลับ Pattern เว้นร่องตามแบบ	-	ตร.ม.	650.00	-	350.00	-	-	
2.11	กระดานกระจกไวท์บอร์ด ชนิดติดแม่เหล็ก	40.80	ตร.ม.	1,100.00	44,880.00	150.00	6,120.00	51,000.00	
	รวมงานผนังปรับปรุงใหม่ ชั้นที่ 21							544,272.00	
3	งานปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้นที่ 21								
3.1	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นกระเบื้องยางลายไม้ (Grey Oak) ติดเส้นปลีขนเนาว์สดูด้วยคิ้ว อลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	129.00	ตร.ม.	400.00	51,600.00	150.00	19,350.00	70,950.00	
3.2	พื้นเดิม รั้วออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นใหม่เป็นกระเบื้องยาง (Nude Oak) ติดเส้นปลีขนเนาว์สดูด้วยคิ้วอลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	78.00	ตร.ม.	400.00	31,200.00	150.00	11,700.00	42,900.00	
3.3	พื้นเดิมรั้วออก แต่งผิว เทปูนทรายปรับระดับ ฉาบผิวหน้าเรียบ ขัดมัน	41.00	ตร.ม.	300.00	12,300.00	200.00	8,200.00	20,500.00	

Dear Sirs



นาย ชว

Sam S

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.4	พื้นเดิม รื้อออก ทำผิว Finishing ใหม่เป็นใหม่เป็นกระเบื้องยาง (Genesis Oak) พื้นเส้นเปลี่ยนแนววัสดุด้วยคิ้ว อลูมิเนียม สีสแตนเลส พร้อมบัวเชิงผนัง 4 นิ้ว	100.00	ตร.ม.	400.00	40,000.00	150.00	15,000.00	55,000.00	
3.5	พื้นเดิม (กระเบื้อง) ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย	56.00	ตร.ม.	150.00	8,400.00	100.00	5,600.00	14,000.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้นอาคาร ชั้นที่ 21							203,350.00	
4	งานเพดาน/ไฟฟ้าส่องสว่างชั้น 21								
4.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 1200 x 2400 x 12 มม. จารรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี	230.00	ตร.ม.	400.00	92,000.00	200.00	46,000.00	138,000.00	
4.2	ฝ้าเพดาน โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี T-BAR ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด(มอก.) ขนาด 600 x 600 x 9 มม.	15.00	ตร.ม.	400.00	6,000.00	200.00	3,000.00	9,000.00	
4.3	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดลดเสียงสะท้อน (EchoBloc) หนา 12 มม. ชนิดขอบลาดรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี ด้าน หลังฝ้าติดตั้งวัสดุซับเสียง ZOUNDBLOCK หรือเทียบเท่า ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 50 มม.	100.00	ตร.ม.	600.00	60,000.00	200.00	20,000.00	80,000.00	
4.4	ฝ้าเพดานตกแต่ง ยิปซัมบอร์ด ขกขอบ (ตามแบบ) ช่องไฟ เส้น LED Strips IP 65 (RGB)	6.00	ชุด	6,500.00	39,000.00	2,000.00	12,000.00	51,000.00	
4.5	ฝ้าเพดานของเดิม ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย ให้กลับมาใช้งานได้	56.00	ตร.ม.	100.00	5,600.00	50.00	2,800.00	8,400.00	
4.6	โคม Down Light ชนิดฝังฝ้า ใช้หลอด LED.PAR 75 w.	63.00	ชุด	850.00	53,550.00	600.00	37,800.00	91,350.00	
4.7	โคมไฟฟ้า UP LIGHT หลอด LED PAR ขนาด 75 w. รูปแบบ เลือกภายหลัง	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	600.00	1,200.00	3,600.00	
4.8	10 sq.mm. IEC01	2.00	ม้วน	2,900.00	5,800.00	500.00	1,000.00	6,800.00	
4.9	6 sq.mm.IEC01	5.00	ม้วน	2,100.00	10,500.00	500.00	2,500.00	13,000.00	
4.10	4 sq.mm.IEC01	10.00	ม้วน	1,950.00	19,500.00	500.00	5,000.00	24,500.00	
4.11	2.5 sq.mm.IEC01	20.00	ม้วน	1,350.00	27,000.00	500.00	10,000.00	37,000.00	
4.12	1" DIA. PVC	20.00	ท่อน	50.00	1,000.00	15.00	300.00	1,300.00	
4.13	3/4" DIA. PVC	20.00	ท่อน	36.00	720.00	11.00	220.00	940.00	
4.14	1/2" DIA. PVC	50.00	ท่อน	25.00	1,250.00	8.00	400.00	1,650.00	
4.15	Accessories & support	1.00	ทมา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
4.16	ค่างานทดสอบระบบ	1.00	ทมา	12,172.00	12,172.00	3,652.00	3,652.00	15,824.00	
	รวมงานเพดาน/ไฟฟ้าส่องสว่างชั้น 21							502,364.00	

Dear Sirs

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานปลั๊กไฟ อินเทอร์เน็ต และไฟฉุกเฉิน ชั้น 21								
	5.1 ป๊อป-อัพ ถังปลั๊กไฟเหล็กแบบฝัง ขนาด 26.5x13x12 ซม. ทำสีพ่น	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	600.00	4,800.00	14,400.00	
	5.2 โคมไฟสำหรับทางออก ประตุนีไฟ LED ตัวหนังสือ สีเขียวบนพลาสติกใสติดลอยบนเพดานหรือบนผนังสูงจากพื้น 2.50 ม.	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	600.00	600.00	3,100.00	
	5.3 ELECTRICAL DUPLEX OUTLET FOR UPS ติดตั้งสูงจาก พื้น Finishing ที่ ระดับ 30 ซม.	33.00	ชุด	450.00	14,850.00	300.00	9,900.00	24,750.00	
	5.4 โคมไฟที่ฉุกเฉิน SELF CONTAINED EMERGENCY BATTERY LIGHTING UNIT,12VDC SEALED LEAD 25 AH. WITH AUTOMATICCHARGER,AMMETER TEST SWITCH AND READYINDICATING LIGHTING หลอด LED ASJUSTABLE HEAD LAMPSCOMPLETED WITH SUITABLE STEEL MOUNTED SHELF, OR SEPERATEBATTERY AND LAMPS TO BE SURFACE MOUNTED TO WALL	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	1,200.00	2,400.00	11,400.00	
	5.5 Lan Cable Switch Hub	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	600.00	1,800.00	4,350.00	
	5.6 ไร้เคอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต Lan Cable CAT 6 IN EMT 1/2"	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	1,200.00	3,600.00	11,100.00	
	5.7 ค่างานทดสอบระบบ	1.00	เหมา	4,600.00	4,600.00	1,380.00	1,380.00	5,980.00	
	รวมงานปลั๊กไฟ อินเทอร์เน็ต และไฟฉุกเฉิน ชั้น 21							75,080.00	
6	งานระบบปรับอากาศ /กล้องวงจรถัด ชั้น 21								
	6.1 กล้อง CCTV	2.00	ชุด	-	-	800.00	1,600.00	1,600.00	
	6.2 ช่องลมจ่ายแอร์ ขนาด 30x30 ซม.	36.00	จุด	2,500.00	90,000.00	600.00	21,600.00	111,600.00	
	6.3 งานเดินช่องลม (ใช้ของเดิม)	36.00	จุด	-	-	2,500.00	90,000.00	90,000.00	
	รวมงานระบบปรับอากาศ /กล้องวงจรถัด ชั้น 21							203,200.00	
7	งานท่อน้ำ / งานสุขภัณฑ์ ชั้น 21								
	7.1 อ่างล้างหน้า พร้อมก๊อก	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00	800.00	6,400.00	26,400.00	
	7.2 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	800.00	3,200.00	13,200.00	
	7.3 โถส้วมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8.00	ชุด	6,800.00	54,400.00	1,000.00	8,000.00	62,400.00	

Deus (S)

[Signature]

[Signature]

not the

Sam S

ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานห้องน้ำ / งานสุขภัณฑ์ ชั้น 21							102,000.00	
8	งานป้าย ชั้นที่ 21								
	8.1 สติ๊กเกอร์บอก zone (สีขาว ตัวอักษรสูง 30cm)	2.00	จุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	8.2 ป้ายชื่อห้อง (สแตนเลสผิวบรอนซ์ ขนาด 0.25x0.25 m หนา 5mm. สูงจากพื้น 1.50m) ใช้ laser ยิงลายเส้นข้อความ	2.00	จุด	2,500.00	5,000.00	500.00	1,000.00	6,000.00	
	8.3 สติ๊กเกอร์สีดำ บอกลักษณะทาง (ลูกศร ยาว 1.20m ขนาดอักษรเท่ากับชื่อ โจน สูง 10cm ต่อตัวอักษร)	2.00	จุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมงานป้าย ชั้นที่ 21							8,400.00	
9	งานประตู-หน้าต่าง								
	9.1 ประตู D1 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	9.2 ประตู D2 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
	9.3 ประตู D3 ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00	
	9.4 ประตู D4	6.00	ชุด	14,500.00	87,000.00	3,000.00	18,000.00	105,000.00	
	9.5 ประตู D5	1.00	ชุด	98,000.00	98,000.00	5,000.00	5,000.00	103,000.00	
	9.6 ประตู D6	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	4,000.00	4,000.00	89,000.00	
	9.7 ประตู D7	2.00	ชุด	42,000.00	84,000.00	3,000.00	6,000.00	90,000.00	
	9.8 ประตู D8	1.00	ชุด	28,000.00	28,000.00	3,000.00	3,000.00	31,000.00	
	9.9 ประตู D9	1.00	ชุด	75,000.00	75,000.00	4,000.00	4,000.00	79,000.00	
	9.10 ประตู D10	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	4,000.00	4,000.00	44,000.00	
	9.11 หน้าต่าง W- ปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามเดิม	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	1,000.00	16,000.00	48,000.00	









ประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ชั้น 21

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 7/7

สถานที่ก่อสร้าง 69/16-17 มหาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


แบบเลขที่ ID1-01 ถึง ID1-07, ID4-01 ถึง ID4-23


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.12	ม่านปรับแสงแบบลิ้นชัก	99.00	ชุด	600.00	59,400.00	350.00	34,650.00	94,050.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							707,050.00	
10	งานเฟอร์นิเจอร์-built-in								
10.1	F-built-in1	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	5,000.00	10,000.00	40,000.00	
10.2	F-built-in2	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	3,000.00	6,000.00	19,000.00	
10.3	F-built-in3	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
10.4	F-built-in4	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
10.5	F-built-in5	7.00	ชุด	3,000.00	21,000.00		-	21,000.00	
10.6	F-built-in6	1.00	ชุด	20,000.00	20,000.00	6,000.00	6,000.00	26,000.00	
	รวมงานเฟอร์นิเจอร์-built-in							152,000.00	
11	รวมงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	รวมงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ
(นางสาววารานันท์ เอี่ยมวิจารณ์)


.....กรรมการ
(นายพรชัย ปุณรัตน์กุล)


.....กรรมการ
(นายปิยนตร เขตสมุทร)


.....กรรมการ
(นางสาวทองรินทร์ ยิมปิน)


.....กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรัตน์ดิฎฎาภรณ์ ร่มเย็น)